

**ПРОЕКТ УХОДА ЗА ЛЕСАМИ**  
проходная рубка  
(вид рубки ухода)

Наименование исполнителя работ: арендатор ИП Сенченков В.А.

Номер и дата документа-основания: Договор аренды лесного участка № 3-2015 от 24.02.2015г.

Лесничество КУ Невельское

Участковое лесничество Забельское

квартал 101 выдел 19 площадь 2,4га

Характеристика лесорастительных условий: БР А2 бонитет 1, рельеф равнинный

Срок проведения работ: июнь 2019г.-июнь 2020г.

Срок учета и оценки результатов: май- июнь 2020г.

1. Характеристика насаждения: исходная (до рубки) - проектируемая (после рубки) \*

Вы-дел	Пло-щадь, га	Состав древо-стоя*	Дср	Нср	Запас общий на 1 га* (для ликвид-ных рубок)	Сомкну-тость, полно-та*	Подрост: Состав, возраст, высота, кол-во, тыс. шт./га*
19	2,4	10С+Б ед.Б	24	23	317	0,8	Подроста нет
		10С+Б ед.Б			271	0,7	

2. Интенсивность рубки в % от исходного запаса 15%

3. Объем вырубаемой массы, кубм на 1га 46м3

в т.ч. при прокладке технологических коридоров - кубм на 1 га

4. Описание технологии выполнения работ с указанием выполняемых технологических операций, последовательности их выполнения по элементам лесосеки: 1.Подготовительные работы; 2.Лесосечные работы проводятся одной бригадой в одну смену. Валка бензопилой вальщиком с помощником. Обрезка сучьев на месте валки. Трелевка хлыстов трактором МТЗ-82 за вершину и частично за комель по прогалинам, между деревьями, по существующим дорогам. Раскряжевка бензопилой на сортименты на верхнем складе. Очистка лесосеки: укладка и оставление на пергнивание порубочных остатков на месте рубки.

Расстояние между технологическими коридорами - м

Ширина пасечных и магистральных технологических коридоров

- м и - м

Особенности размещения (прокладки) технологических коридоров (прямолинейные, извилистые, в междурядьях лесных культур и т.д.) Разработка лесосеки без волоков

Количество и размеры погрузочных пунктов: 1 погрузочная площадка по 0,04га.

Проект составил ИП Сенченков В.А. Венчик 07.05.2019г.