

ПРОЕКТ УХОДА ЗА ЛЕСАМИ

Проходная рубка (вид рубки ухода)

Наименование исполнителя работ:

Арендатор Общество с ограниченной ответственностью «НДГ-Пушкинские Горы»

Номер и дата документа-основания: Договор аренды

лесного участка № 31 от 29.08.2008 г

Лесничество: КУ «Опочечное лесничество»

Участковое лесничество: Пушкиногорское участковое лесничество

квартал 239 выдел 8 площадь 11,0 га

Характеристика лесорастительных условий: КС, В2; бонитет 1А;

Рельеф равнинный; полнота равномерная

Срок проведения работ: июнь 2018-январь 2019 г.г.

Срок учета и оценки результатов: апрель 2018-январь 2019 г.г.

1. Характеристика насаждения: исходная (до рубки) – проектируемая (после рубки) *

Вы-дел	Пло-щадь, га	Состав древо-стоя*	Дср	Нср	Запас общий на 1 га* (для ликвид-ных рубок)	Сомкну-тость, полно-та*	Подрост: Состав, возраст, высота, кол-во, тыс. шт./га*
8	11,0	8С1В1Олс+Ос+Е	28	22	300	0,8	НЕТ
		8С1В1Олс+Ос+Е			255	0,7	

2. Интенсивность рубки в % от исходного запаса: 15%

3. Объем вырубаемой массы, кбм на 1 га: 45 кбм,

в т.ч. при прокладке технологических коридоров 15 кбм на 1 га

4. Описание технологии выполнения работ с указанием выполняемых технологических операций, последовательности их выполнения по элементам лесосеки: 1. Подготовительные работы – согласно правил заготовки древесины (Приказ № 474 от 13.09.2016 г.). 2. Лесосечные работы – проводятся одной бригадой в одну смену. Валка бензопилой «Хускварна» вальщиком с помощником. Обрезка сучьев и раскряжевка на сортименты на месте валки. Трелевка сортиментов трактором МТЗ-82 за вершину и частично за комель по прогалинам. Вывозка сортиментов с погрузочного пункта лесовозами. Очистка лесосеки – сбор порубочных остатков в кучи с последующим сжиганием их в пожаробезопасный период. Расстояние между технологическими коридорами 45 м Ширина пасечных и магистральных технологических коридоров 3 м Особенности размещения (прокладки) технологических коридоров (прямолинейные, извилистые, в междурядьях лесных культур и т.д.): Технологические коридоры (волока) прямолинейные. Количество и размеры погрузочных пунктов: 2 погрузочные площадки (1 погрузочная площадка-0,26 га; 1 погрузочная площадка-0,06 га)

Директор ООО «НДГ-Пушкинские Горы»

Сорокин Д.Е.

25.04.2018 г.

